NYTT PLANK H=2,0M

NYTT SKÄRMTAK AV GLAS PÅ STÅLKONSOLER

VINDFÅNG

NYTT VINDFÅNG AV AL MED AUTOMATISKA SKJUTDÖRRAR

NOD UT

IHLÄGGN.

BRAND-SÄKERT R. FÄRG EI-D

BD EI60

BUTIK

LAGER

KONTOR

KONTOR

LAGER

UTGÅNG

BUTIK

V.R.

WC/D

WC

OMKL.RUM

KONTOR/PERSONALR.

FLÄKTR.

BUTIK

REF. VENT. KANALER SOM INKLÄDES.

STÄD

PAUSRUM

EWC

DUSCH

NÖD UT

NÖD UT

EI30

NÖDUT

NYTT STÅLDÖRRS-PARTI.

INSYNSSKYDD AV MATT PLASTSKIVA MELLAN GLAS.

REF FÖNSTER ÖPPEN/IGENGÄTTES

IN-GJUTEN GUMMI-TRAPPA TILL LAST-KAJ.

NÖDUT

IN/UTLASTNING

LAGER

LAGER RUM (EI30)

EI30

DÖRR IGEN-GÄTTES

EI30

KONTOR

KONTOR

TRAPPA

KONTOR

TRAPPA

NYGJUTVÄGG UNDER TRAPPA

BUTIK

SPRINKLER-C

ST.

EWC

IDR

VC

PENTRY

KONTOR

ELVA

IN/UTLASTNING

ELITRE

RAMP UTG. HÖG.

REF IGENGÄTTN KOMPLETTERAS MED 2 LAS GIPS

LASTKAJ

BANGATAN

HÖRN.

SÖLVGATAN

ORIENTERINGS FIG.

10.00

30.00

40.00

37.80

2.20

39.55

87.85

21.05

27.25

ENTREPRENADOMRÅDE + PANNRUM OCH TRAPPA.

RELATIONSHANDLING — JE 00.11.08.

REG	ANT	REGISTRERINGEN AVSER	SIGN	DATUM

b&i ARKITEKTER
bergfjord & ivarson arkitekter ab
arkitekter SAR ingenjörer SBR
box 420 651 09 karlstad
tel 054-19 00 88 fax 054-19 08 88

KV FJÄDERN 14, KARLSTAD
KUNGSLEDEN MELLANSVERIGE FASTIGHETS AB

PLAN 1.

SKALA 1:100

RITAD KONSTRUERAD AV	GRANSKAD AV	ARBETSNUMMER	KOD TYP POS	RITNINGSNUMMER	REG
KARLSTAD 20000 06.05 MLF Bergfjord		2027		R.30:1	